



Skýringar:

Sökkulskauf skal lagt samkvæmt tæknilegum tengiskilmálum rafveitna, sjá skýringarmynd nr. M1 frá Samorku.
 T1 = Aðaltafla/mælafla/inntakskassi fyrir síma og breiðband alls 4. hólfa, stærð: h800 / b1050 / d215 /mm.
 Ssk. = Tengibox fyrir sökkulskauf
 Öll rör skulu vera plaströr ø16mm og vír 3x1,5
 Málstraumur rofa og tengla sé 16A
 Hæð rofa sé 110cm og tengla 20cm frá ilögðu gólfi í miðjar dósir
 Brotnar línur tákna lögn í gólfi
 Ofangreint gildir nema annars sé getið
 Taka skal mið af innréttingum áður en dósir og lagnir við þær eru staðsettar
 S = Sími/tölvulögn, L = Loftnet, S2 = millidráttardós fyrir síma og loftnet
 DS = Dyrasími tengdur við sírstöð í T1
 H = Loftdós fyrir innfelldan halogen-lampa 20W (hámark 35W)
 I = Innfelldur tröppulampi við stigauppgöngu

Samþykkt þann
 15 SEPT. 2004

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Alt. Jóhanna Halldórsdóttir 14.9.04

 AKKUR SF Tækniþjónusta Amarahraun 24, 220 Hafnarfjörður sími/fax: 533 1950, akkur@islandia.is			
Verkhellir:	Blómvellir 3, 1. hæð 220 Hafnarfjörður	Kvarð:	1:50
Tekning:	Raflögn, smáspenna	Tekn.nr.:	02
Teknað:	ER	Dags.: 22.06.04	Verk nr.: 220604
Undirskr.:	<i>E. Rósberg</i>	Eiríkur Rósberg rafm.tæknifr. k.t.: 020145 4479	