



Skýringar:
 Sökkulskaut skal lagt samkvæmt tæknilegum tengiskilmálum rafveitna, sjá skýringarmynd nr. M1 frá Samorku.
 T1 = Aðaltafla/mælatafla/inntakskassi fyrir síma og breiðband alls 4. hólfu, stærð: h800 / b1050 / d215 / mm.
 Ssk. = Tengibox fyrir sökkulskaut
 Öll rör skulu vera plaströr ø16mm og vír 3x1,5
 Málstraumur rofa og tengla sé 16A
 Hæð rofa sé 110cm og tengla 20cm frá ilögðu gólfí í miðjar dósir
 Brotnar línu rákna lögri í gólfí
 Ofangreint gildir nema annars sé getið
 Taka skal mið af innréttungum áður en dósir og lagnir við þær eru staðsettar
 S = Sími/tölvulögn, L = Loftnet, S2 = millidráttardós fyrir síma og loftnet
 DS = Dyrasími tengdur við símstöð í T1
 H= Loftdós fyrir innfelldan halogen-lampa 20W (hámark 35W)
 I = Innfelldur tröppulampi við stigauppgöngu

Samþykkt þann
15. SEP. 2004

Byggingafulltrúinn f. Hafnarfjörðu
F.h. Sigurðjartur Hafðóttur

41. Júní 2004. 14:04

	AKKUR SF Tækniþjónusta Arnarhraun 24, 220 Hafnarfjörður sími/fax: 533 1950, akkur@icelandia.is
Verkfelli:	Blómvelli 3, 2. hæð 220 Hafnarfjörður
Kvarði:	1:50
Tekning:	Raflögn
Tekn.nr.:	03
Tekn.nr.:	ER
Dags:	28.06.04
Verk nr.:	220604
Breytt:	
Undirskr.:	
	Eirkur Rössberg rafm.tæknir, k.l.: 020145 4479