



Grunnlagnir. Grunnmynd. 1:50

**Skýringar**

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefti.  
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.  
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.  
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttirngjum.  
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@isli.is		Staður <b>Kaplaskeið 17 Hafnarfirði</b>	Skýring <b>Grunnlagnir</b>
Hannað / Teiknað <i>[Signature]</i>	Kvarði 1:50	Dagsetning 6. 9. 09	Verkr. 01-03
			Teikn.nr. 2-01