



bending botnplötu
k10 c/c200#
eða bendinet k-189
netið skarist um eina
móskvarð

SKÝRINGAR
STEYPA=S250
LOFTINNHALD > 5%
V/S-TALA < 0,55
BENDISTÁL= Ks410
HÉB UNDIRSTADA ER > 100 SM
FYLING INN Í SÖKKLA SKAL VERA FROSTFRÍ
OG ÞJAPPAST Í 30 SM LÖGUM
UNDIRSTÖÐUR HVÍLA Á KLÖPP
ÞJÖPPUNARKRÖFUR E2 > 120 MPa, E2/E1< 2,3.
MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 1000 KN/M

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
DREKAVELLIR 26			
HAFNARFIRÐI			
UNDIRSTÖÐUR-MÁLTEIKN			
MKV. 1:50 1:20	Sambýkkt þann 28. SEPT. 2004		
DAGS. SEPT. 2004			
VERK NR. 2424	Byggingafræðingur / Hafnarfirði		
TEIKN. NR. 1-01	Eh. Sigurbjartur Halldórsson		
HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFRFARIÐ			
TÆKNIJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI Sími 555-4255 FAX 565-2876 E-mail taekni@jonusta@islandia.is kt: 440693-2539			