



Grunnlagnir, 1:100

Tákn fyrir lagnir

- Skolplögn
- Regnvatnslögn
- Jarðvatnslögn
- Jarðvatns+Regnvatnslögn
- Neysl vatn
- Bokrensli Hitaveitu

- VS Vatnssalemi
- HL Handlaug
- BK Bæðkur
- SB Stöyðubæð
- EV Eldúsvaskur
- pV Þvottavél
- SV Skolvaskur
- GNF Gegnumstreymisniðurfall
- NF Niðurfall
- FP Fallþípa
- pN Þakniðurfall

Skýringar

Fráveitilagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Gröfa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaeefni.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á málfum.
 Skeyta skal rör með þor til gerðum þéttþringjum.
 Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

Samþykkt þann
21 SEPT. 2004
 Byggingafrádrátturinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160861-2929 Breiðkúptú 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9951 Netfang: svannih@si.is		Staður Lækjargata 32 Hafnarfirði	Skýring Grunnlagnir
Hannað / Táknað	Kvæði	Dagsetning	Verkr.
<i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	1:100	16.9.04	40-04
			Tekn. 2-02