



Lykilmynd

Tákn fyrir lagnir

Skolplögn	—————
Regnvatnslögn	—————
Jarðvatnslögn	—————
Jarðvatns+Regnvatnslögn	—————
Neysluvatn	—————
Bakrennslí Hitaveitu	—————

VS	Vatnssalerni
HL	Handlaug
BK	Baðkar
SB	Steypið
EV	Eldisvaskur
pV	Þvottavél
SV	Skolvaskur
GNF	Gegnumstreymisniðurfall
NF	Niðurfall
FP	Fallþrpa
pN	Þakniðurfall

Skýringar

Fráveitilagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Grafa skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefti.
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.
 Lagnir skulu liggja á belgnum ekki á múffum.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihringjum.
 Þess skal gætt að rör geti þanist eðlilega.

Samþykkt þann
 21 SEPT. 2004
 Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kf. 180951-2529 Brakkagata 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-0851 Netfang: svrennh@si.is		Staður Lækjargata 32 Hafnarfirði	
		Skýring Grunnlagnir	
Hannað / Takið	Kvarð	Dagsetning	Verkr.
	1:50	16.9.04	40-04
			Tekn.nr. 2-02