



FRÆRENNISLAGNIR Í GRUNNI

SKOLP- OG REGNVATNSLAGNIR INN Í GRUNNI OG MEDFRAM SÖKKLUM AÐ BRUNNUM SKULU VERA PLASTLAGNIR ÚR STÍFU PVC (RAUÐAR PÍPUR) ÞAKKAÐAR MED GÚMMHRINGJUM FRÁ BRUNNUM AÐ TENGISTAÐ VIÐ LÓÐARMÖRK KOMI STEINLAGNIR (ST) AFRENNSLI HITAVEITU SÉ ÚR PEH PLASTI.

- — — — — Regnvatnslögn
- — — — — Skolplögn
- VS Vatnsalemi
- HL Handlaug
- SB Sturtubotn
- GN Gólfniðurfall
- EV Eldhúsvaskur
- RV Ræstivaskur
- bV Þvottavél
- UV Uppþvottavél
- RV Ræstivaskur
- BN Þakniðurfall
- HR Hreinsilok

Samþykkt þann
21 SEPT. 2004
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

FÍFUVELLIR 26		Hafnarfjörður		VERK NR.	04-12
Lagnir í grunn Grunnmynd				BL NR.	2
		KVARNI	TEIKN. NR.		
		1:50	2		
		1:20			
Maðað	Ólafur V. Björnsson 240265-3119	Teikn	ÖVB	Virk	ÖVB
Verkefni		Sambær		Dag	25.05.04
Verkefni: Verkefni Hamraborg 12, 200 Kópavogur Sími: 564 1951 FAX: 564 1985					

16.09.04 Jarðvatnslögn felld út, bætt við tenging fyrir heitan pott.
 Brunnar færðir, halli skolplagnar aukinn.

[Handwritten signature]