



Framhald á teikningu PJ03

Byggingaulltrúi Hatmarfarar.
 Afgreitt þann
 13 AUG. 2004
 Hó

Allt efni í frænnislagnum skal vera vottað af Rannsóknarstofnun Byggingariðnaðarins í samræmi við byggingarreglugerð og gildandi staðla.

Frænnislagnum eru hannaðar samkv. ÍST68 '85 og lagðar í jörðu samkv. ÍST 65 '75.

Uppgefnir kótar eru botnkótar röra,

Stokkar fyrir lagnir, (300x300) neðri brún skal vera 10cm undir uppgefnum botnkóta röra.

- | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| — Frænnis PVC | BK: Baðkar | SV: Skolvaskur | SN: Svalaniðurfall |
| — Frænnis PEH | ST: Steypibað | pS: Þvagskál | GK: Gólfkóti |
| — Regnvatn PVC | GN: Gólfniðurfall | pV: Þvottavél | SA: Auka fallstammi. |
| — Regnvatn PEH | HL: Handlaug | VS: Vatnssalerni | S1: Fallstammi & nr. |
| — Jarðvatnslagn PVC | EV: Eldhúsvaskur | GN: Gólfniðurfall | BR: Brunnur |
| — Jarðvatnslagn PEH | Up: Uppþvottavél | pN: Þakniðurfall | NB: Niðurfallsbrunnur |
| — Kaldavatnshímæð | | | HR: Hreinsistátur |

Breytingar	Nr.	Dags.	Nafrn.

DREKAVELLIR 22 HF

Verkfræðistofa Þráinn & Benedikt
 Laugavegi 178, 105 Rvk
 Sími: 553 1770, 588 7775, Fax: 568-7701
 Netfang: verkfræðistofa@verkfræðistofa.is

Lagnir í jörð

HBS IT BD IS
 M 1:50
 Nr. PJ02
 Dags. 14.11.04
 080149-3609