



Hitalagnir, Rúmmynd, 1:50

**Hitalagnir Skýringar**

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum samsvarandi DIN 2440.  
 Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum  
 Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.  
 Fjarlægð á milli festinga  
 Notamál Fjarlægð  
 15-32 mm 2,5 m  
 40-50 mm 3,0 m  
 Einangra skal lagnir með 20mm glerullar hölkum.  
 Á alla ofna komi sjálfvirkir oflokar, stillitís og loftskráfur.  
 Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bör, og skal þrýstingur standa umk. 24 tíma án þess að falla.

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar  
 Afgreitt bann  
 03 AUG. 2004  
 HÓ

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@isl.is		Staður <b>Fífuvellir 29 Hafnarfirði</b>	Skýring <b>Hitalagnir, Rúmmynd</b>
Hannað / Teiknað <i>Hannað</i>	Kvarði 1:50	Dagsetning 30.7.04	Verknr. 06-04
			Teikn.nr. 2-03