



Hitalagnir, Rúmmynd, 1:50

Hitalagnir Skýringar

Hitalagnir skulu vera úr svörtum stálpípum með skrúfuðum tengistykkjum samsvarandi DIN 2440.
 Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum
 Greinar að einstökum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.
 Fjarlægð á milli festinga
 Notamál Fjarlægð
 15-32 mm 2,5 m
 40-50 mm 3,0 m
 Einangra skal lagnir með 20mm glerullar hölkum.
 Á alla ofna komi sjálfvirkir ofnlakar, stillitæ og loftskráfur.
 Lagnir skal þrýstiprófa við 6 bör, og skal þrýstingur standa omk. 24 tíma án þess að falla.

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
 Afreiðt þann
 03 AUG. 2004
 H6

| Útgáfa | Breyting | Dagsetning | Hannað |
|--|----------------|---|-------------------------------------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: svennih@isf.is | | Staður Fífuvellir 31 Hafnarfirði Skýring Hitalagnir, Rúmmynd | |
| Hannað / Teiknað <i>Sveinbjörn Hinriksson</i> | Kvarði 1:50 | Dagsetning 30.7.04 | Verknr. / Teikn.nr. 06-04 / 2-03 |