



GRUNNMYND NEDRI HÆÐAR
MKV. 1:50

Skýringar

Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
Hæð tengla L og F séu 20cm.
DS. sé 130cm
Hæð veggljósa sé 170cm.
Hæð veggljósa í wc. og baði sé 200cm
Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.
Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
Hæð tengla við viftu sé 200cm.
Hæð úti ljósa sé 170cm.
Smáspennu og lággspennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
Málstraumur rofa og tengla sé 10A
Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vir 4q
Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

L 50mm
F 50mm
Plastpípur 70cm í jörð
sem ná út fyrir lóðarmörk

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
Afgreitt þann
16 JULI 2004
Hó

Elys
Rúflagnateikningar

Englahlíó 5 221 Hanf.
s. 555-4750 gsm. 897-6530

Þórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969
V. Elma Cates Tætnit. kt.131155-3529

Burknavellir 23 Hafnarfirði

Smáspenna

Teikning nr:641-03	Dagss: 14-11-03	Hannað: Þórhvít
Mkv: 1:50	Bláð: 3 af 7	Telknað: vec