



GRUNNMYND EFRI HÆÐAR

MKV. 1 :50

Skýringar

Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfráengnu gólfi.  
 Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.  
 Hæð tengla L og F séu 20cm.  
 DS. sé 130cm  
 Hæð veggjósna sé 170cm.  
 Hæð veggjósna í wc. og baði sé 200cm  
 Hæð veggjósna í eldhúsi sé 150cm.  
 Hæð tengla við eldavél sé 30cm.  
 Hæð tengla við víftu sé 200cm.  
 Hæð úti ljósa sé 170cm.  
 Smáspennu og lágsennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.  
 Málstraumur rofa og tengla sé 10A  
 Rör séu 16mm plastpípur 1,5q  
 Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q  
 Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar  
 Afgreitt þann  
 16 JULI 2004  
 Hó

**Elys**  
 Rafagnateikningar

Engjahlíó 5 221 Hanf.  
 s. 555-4750 gsm. 897-6530

Þórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969  
 V. Elma Cates Tætnit, kt.131155-3529

Burknavellir 23 Hafnarfirði

Lágsennna

Teikning nr:641-03	Dagss: 14-11-03	Hannað: Þórður K
Mkv: 1:50	Blað: 5 af 7	Telknað: vec