



GRUNNMYND EFRI HÆÐAR
MKV. 1 :50

Skýringar

- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfrágengnu gólfi.
- Hæð rofa í hjónaberbergi sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS. sé 130cm
- Hæð veggljósa sé 170cm.
- Hæð veggljósa í wc. og baði sé 200cm
- Hæð veggljósa í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við viftu sé 200cm.
- Hæð úti ljósa sé 170cm.
- Smáspennu og lágpennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpipur 1,5q
- Rör fyrir eldavél 20mm plastpipur og vír 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

Byggingafulltrúi Hafnarfjarðar
Álgreitt þann
16 JULI 2004
Hó

Elys
Rafagnateikningar

Englahlíó 5 221 Hanf.
s. 555-4750 gsm. 897-6530

Þórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969
V. Elma Cates Tætnil. kt. 131155-3529

Burknaveilir 23 Hafnarfirði
Smáspenna

Telkning nr:641-03	Dagss: 14-11-03	Hannað: Þórhallur
Mkv: 1:50	Blað: 6 af 7	Telknað: /vec