



REGNVATNSLAGNIR -----

UNDIR REGNVATNSLAGNIR SKAL JARÐVEGUR VERA VEL ÞÉTTUR OG PÍPUR SKULU SITJA Í SANDI OFAN Á REGNVATNSLAGNIR SKAL EINNIG KOMA SANDLAG ÞANNIG AÐ LÖGNIN SÉ UMLUKINN 15 CM SANDLAGI SEM ER ÞJAPPAD MEÐ ÞVÍ AÐ GANGA Á ÞVÍ. ÞAR OFANÁ SKAL KOMA VENJULEGT Fylliefni.

SKÓLPLAGNIR -----

UNDIR SKÓLPLAGNIR SKAL ÞAR TIL GERÐUR JARÐVEGUR VERA VEL ÞJAPPADUR. UNDIR OG YFIR LAGNIRNAR SKAL KOMA MINNST 15cm ÞYKKT SANDLAG SEM ER ÞJAPPAD MEÐ ÞVÍ AÐ GANGA Á ÞVÍ. ÞAR OFANÁ SKAL KOMA VENJULEGT Fylliefni.

Samþykkt þann 27 OKT. 2004

Byggingafræðingur
E. Sigurbjartur Halldórsson

Sigurbjartur Halldórsson tæknifræðingur
Birtingarhúsið 14, 110, Reykjavík
Sími
Kt: 230656-3479

Hannað SH.	Tekniáð SH.	Samþykkt: <i>Sigurbjartur Halldórsson</i>
Kerfiatala 230656-3479		

Furuvellir 25
Hafnarfirði
Jarðvegslagnir
Grunnmynd

1:50	Tekn. nr. 4.1	Verk nr. 11
Skráningarnr.: 1		

Áritun aðeinhönnuðar: *Reynir* Útgáfa 1. október 2004