



**HITALAGNIR SKÝRINGAR**

Hitalagnir skulu vera ör svörtum stálþpum með skrúfuðum tengistykkjum DIN 2440.  
 Greinar að einetkum ofnum skulu vera 10 mm nema annað sé tilgreint á teikningum.  
 Fjarlægð á milli festinga  
 Notamál Fjarlægð  
 15-32 mm 2,5 m  
 40-80 mm 3,0 m  
 Elnangra skal lagnir með 20mm Climatflex hölkum.  
 Á alla ofna koma sjálfvirkir afhlokar, stillitá og loftskrúfur.  
 Lagnir skal brjætíprá við 6 búr, og skal brjætíngur standa umk. 8 tíma ón þess að falla.

**RÜMMYND HITALAGNA 1:50**

OT	OKT.04 LEGU LAGNA BREYTT		
	OFNAR 140 OG 143 FÆRÐIR G.H		
BR.	DAGS.	EDLI BREYTINGA	SIGN.
<b>DAGGARVELLIR 6A</b>			
<b>HAFNARFIRÐI</b>			
RÜMMYND HITLAGNA			
MKV 1:50			
DAGS. APRIL 2004			
VERK NR. 2328			
TEIKN. NR. 2-09			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS.KT241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YFIREARID			
TAKNIÐJONUSTA			
SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
SMANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			

*Handwritten signature*