



VATNSLAGNIR SKÝRINGAR

NEYSLUVATNSLAGNIR ERU AQUATHERM PLASTLAGNIR SETJA SKAL FESTINGAR Á LAGNIR c/c 150 cm, VIÐ BIEYGJUR SKAL SETJA 3 FESTINGAR. BIEYGJURRADIUS SKAL ÁVALLT VERA STÆRRI EN 5 * YTRA DVÆRMÁRÐUNA PLASTLÖGNUM SKIÐTIST Í 2 LOTUR FYRRI LOTA ER FRAMKVÆMD Í 1 KLUKKUSTUND OG ER ÞRÝSTINGUR TÖ BAR FYRIR NEYSLUVATN. SEINNI LOTAN ER GERÐ Í BEINU FRAMHALDI AF FYRRI LOTU OG SAMI ÞRÝSTINGUR NOTAÐUR SEINNI LOTA SKAL STANDA Í 2 KLUKKUSTUNDIR. FYLLA SKAL ÚT PRÓFUNARBLAÐ SEM SÝNIR NIÐURSTÖÐUR PRÓFUNAR.

AH. Jon M. Skulldal 13/10 04

RÚMMYND VATNSLAGNA 1:50

01	OKT. 04	LEGU LAGNA BR.	G.H.
BR.	Dags.	EÐLI BREITINGA	SIGN.
BLÓMVELLIR 3			
HAFNARFIRÐI			
RÚMMYND VATNSLAGNA			
Sampykkt þátt			
MKV 1:50	15 OKT. 2004		
DAGS. JUNI 2004	Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði		
VERK NR. 2321	F.h. Sigurbjartur Halldórsson		
TEIKN. NR. 2-04			
HANNAÐ	SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009		
TEIKNAD	G.H.		
VERFARID			
TEKNIÞJÓNUSTA			
SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11-220 HAFNARFIRÐI-SÍMI 555-4255			