



SKÝRINGAR

STEYPA S-250, SEMENTINNIHALD = 300kg/M
 STEYPUHULA Í ÖTVEGGJUM = 30mm
 STEYPUHULA Í PLÖTU = 20mm
 BENDISTÁL Ks410

BENDING VEGGJA
 ÖTVEGGJUR TVOFÖLD GRIND K10 c/c 200#
 Milliveggir tvöföld grind
 K10 c/c 200#
 Milliveggir einföld grind í miðjan vegg
 K10 c/c 250#
 EDA BENDINET 181

| Br. | Dags. | Eðli breytinga | Sign |
|-----|-------|----------------|------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |

**DAGGARVELLIR 4B
HAFNARFIRÐI**

BENDING VEGGJA 3 HÆÐAR
 BENDING PLÖTU YFIR 3 HÆÐ

MKV. 1:50 1:20 samþykkt þann 13. OKT. 2004

DAGS. FEB. 2004

VERK NR. 2332

TEIKN. NR. 1-06

HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009

TEIKNAD G.H.

YFIRFARID

TEKNIÞJÓUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
 STJÓRNINGUTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 555-4255 FAX 565-2876
 E-mail teknithjonusta@islandia.is
 kt. 440693-2539