



**SKÝRINGAR**

STEYPA S-250, SEMENTINNHÁLD = 300kg/M  
 STEYPUHULA Í ÖTVEGGJUM = 30mm  
 STEYPUHULA Í PLÖTU = 20mm

BENDING VEGGJA  
 ÖTVEGGJAR TVÖFÖLD GRIND K10 c/c 200#  
 Málveggjar tvöföld grind  
 K10 c/c 200#  
 Málveggjar einföld grind í miðjan vegg  
 K10 c/c 250#  
 EDA BENDINGET 181

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.

**DAGGARVELLIR 4B  
HAFNARFIRÐI**

BENDING VEGGJA Í HÆÐAR  
 BENDING PLÖTU YFIR Í HÆÐ  
 samþykkt þann 13. Okt. 2004

MKV. 1:50 1:20

DAGS. FEB. 2004

VERK NR. 2332 Byggingafræðingur / Húsnáðuneytið  
 Eft. Sigurðarinnar Halldósson

TEIKN. NR. 1-04

HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009

TEIKNAD G.H.

YFIRFARID

**TEIKNIÞJÓNUSTA** SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf  
 STRANDOGTU 11 228 HAFNARFIRÐI  
 Sími 555-4355 FAX 565-3876  
 E-mail teknithjonusta@stania.is  
 kt. 440693-2539