



GRUNNMYND 1:50

bending botnplötu
k10 c/c200#
eða bendinet k-189
netið skarist um eina
móskeið

SKÝRINGAR
SNIÐ Í UNDIRSTÖÐUR SJÁ BL.NR 1-02
STEYPA=S250
LÖFTINNHALD > 5%
V/S-TALA < 0,55
BENDISTÁL= Ks410
HÆÐ UNDIRSTÆÐA ER > 300 SM
FYLING INN Í SÖKKLA SKAL VERA FRÓSTFRI
OG ÞJAPPAST Í 30 SM LÖGUM
UNDIRSTÖÐUR HVÍLA Á KLÖPP
MESTA ÁLAG Á UNDIRSTÖÐUR < 500 kN/M

Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign.
DAGGARVELLIR 4B			
HAFNARFIRÐI			
UNDIRSTÖÐUR-MÁLTEIKN			
SNIÐ			
Sambýkt bann			
13 OKT. 2004			
MKV. 1:50 1:20			
DAGS. NOV. 2003			
VERK NR. 2332			
TEIKN. NR. 1-01			
HANNAD SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009			
TEIKNAD G.H.			
YIRFARID			
TEKNIJÓNUSTA SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf			
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI			
SÍMI 555-4255 FAX 565-2875			
E-mail taeknijonusta@islandia.is			
KT: 440693-2539			