



GRUNNMYND 1:50

TÁKN FYRIR LAGNIR

SKOLPLÖGN
REGNVATNSLÖGN
JARÞVATNSLÖGN
JARÞVATNS + REGNVATNSL.
NEYSUVATN
BAKRENSLI HITAVEITU

SKÝRINGAR

AFSTÖÐUMYND SJÁ SÉRTEIKN.
 Fráveitilagrir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.
 Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gett að rör geti þarist eðlilega.

02	SEPT.04	BRUNNAR FÆRÐIR, LEGU LAGNA	BR.G.H
01	JAN.04	INN.T.VATNS OG BAKRENSLI BR	G.H.
Br.	Dags.	Eðli breytinga	Sign

ENGJAVELLIR 10
HAFNARFIRÐI

GRUNNMYND-GRUNNLAGNA

MKV. 1:50
 DAGS. SEPT. 2003
 VERK NR. 2323
 TEIKN. NR. 2-01
 HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009
 TEIKNAD G.H.
 YFIRFARID

TEKNIÞJÓNUSTA
 SIGURDAR ÞORLEIFSSONAR ehf
 STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
 Sími 555-4255 FAX 565-2875
 E-mail taekniþjonusta@islandia.is
 kt: 440693-2539