



BENDING Í VEGGI:

Í ÚTVEGGI KEMUR K10C250 LÁRÉTT OG K10C250 LÓDRÉTT Í YTRI BRÚN, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

Í INNVEGGI SKAL SETJA K10C250 LÁRÉTT OG LÓDRÉTT, Í MIÐJAN VEGG, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM. SJÁ SNID D-D BLS. 2-1.2. ÞAR SEM STÁLSÚLUR KOMA Á INNVEGGI OG MYNDA HJAMBU SKAL FÆRA BENDINGU Í ÚTBRÚN VEGGAR OG ÞETTA LÓDRÉTTA BENDINGU Í K10C200.

UMHVERFIS OP SKAL SETJA 2K12 SEM NÁ 500 ÚT FYRIR BRÚNIR OPS, NEMA ANNAD SÉ TEKID FRAM.

SETJA SKAL STUNGUJÁRN, 2K12, LENGD = 1000mm. TIL HLIÐAR VIÐ ÖLL HURÐAROP OG GLUGGA SEM NÁ NIÐUR AÐ BOTNPLÖTU.



Samþykkt þann

12 OKT. 2004

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Hallgrímsson.

BREYTING 10.OKT. 2004, BREYTING Á SÚLU S1.

Verkfræðistofa Hauks Ásgeirssonar e.h.f.

Lindasmári 12, 200 Kópavogur
Sími 564-4337 Farsími 897-8132
e-mail: haukasg@simnet.is
Kennitala: 560600-3050

Hannað H.A.	Teiknað H.A.	Samþykkt: Kennitala 301255-4629
----------------	-----------------	------------------------------------

FURUVELLIR 21
HAFNARFIRÐI
BURÐARVIRKI
GRUNNMYND ÞAKPLÖTU

Mkv. 1:50	Teikn. nr. 2-1.1	Verk nr. 200 Skráningar nr.: 2003
--------------	---------------------	---