



Einangrun í þak er þakull 200mm
 Einangrun í útveggi er veggull 125mm
 Sperrur eru 50x225mm cc600mm, K24
 Þak er heilklætt með 25x150mm borðum nema annað sé tekið fram.
 Innveggjagrindur (17 og 18) eru 50x100mm cc600mm, K24.
 Útveggjagrindur eru 50x125mm, cc600mm, K24. Séu krossviðarplötur ekki í modul við cc600mm, skal hnika stöðum til þar sem við á.
 Rakavarnarlag er bolplast eða sambærilegt, bæði á vegg og neðan í þak. Vanda skal frágang og uppsetningu á rakavarnarlagi og skal það vera heilt og öröfið og allar lagnir skal leggja innan rakavarnarlags. Rakavarnarlag skal skara minnst 200mm og setja saman á legtum og í kitti. Öheimilt er að nota límband.
 Allir útveggir eru klæddir með 9mm krossvið (að utan, nema annað sé tekið fram).
 Krossvið skal nepla með 25/35 saum, cc100mm.
 Samskeyti krossviðar skal þetta með kitti.
 Allar festingar skulu vera galvaniseraðar.
 Líntré er L40.
 Í hverju sperrubili við útvegg skulu vera 2stk. 40mm loftunarrör með ásoðnu neti.
 Uppbygging og frágangur þakkannta skal vera samkvæmt fyrirmælum aðalhönnuðar.

Byggingafróðri Hatnarjarðar
 Algrett þann
 28 JUNI 2004
 HÓ

Línfréttir

XXXX.XX.XX
 LÍFRÉTTIR
 SÍÐA SNÍÐMYND Á SÖKULATEIKNINGU.
 FIFUVELLIR 16. HAFNARFJÖRÐUR.
 SPERRUR
 SÍÐA EIGNIG SKÝRISAR Á TEIKNINGU S1 B-3.
 HANNAÐ : . . . SK. TEIKNAD : . . . SK. DAGS : 2004.06.25 PRV : . 150 VERK : .
 TEIKNISTOFA STRANDGÖTU 28 220 HAFNARFJÖRÐUR
 S.896 4005/555 4270 NETF.SVASKIEN@HOTMAIL.COM KT.131247-2069