



Hitalagnir, Rúmmynd, 1:50

Hitalagnir Skýringar

Hitalagnir skulu vera Roth Alu-Laserpex Systemrohr
 Frágangur lagna skal vera samkv. gildandi reglugerðum
 Greinar að einstökum öfnum skulu vera 14 mm nema annað
 sé tilgreint á teikningum.
 Einangra skal lagnir með 20mm glerullar hölkum.
 Á alla öfna komi sjálfvirkir öfnikar, stílité og loftkráfur.
 Lagnir skal þrýstirófa við 6 bór, og skal þrýstingur standa
 umk. 24 tíma án þess að falla.

Samþykkt þann
 04. OKT. 2004
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kf. 160851-2829 Strandgötu 28 Hafnarfirði Sími: 555-4030, 961-9851 Netfang: sveinrh@sil.is		Staður Daggarvellir 1 Hafnarfirði	
		Skýring Hitalagnir, Rúmmynd	
Hannað / Teiknað	Kvart	Dagsetning	Verkr. / Teikn.
<i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	1:50	17.9.04	07-04 2-05