



Fráveitulagnir, Rúmmynd, 1:50

**Fráveitulagnir Skýringar**

Fráveitulagnir innahús skulu vera í samræmi við ÍST-68. Lagna efni skal vera REHAU RAUPIANO hjóðeinangrandi lagnir úr PP (polypropylén) með stingmálfu og þéttihring. Allar beygjur og greinar skulu gerðar með viðeigandi tengistykkjum. Nota skal hjóðeinangrandi burðarfestingar á lóðréttar lagnir. Þar sem lagnir rjúfa eldtrausta veggj eða plötur skal setja eldvarnarkraga frá REHAU.

Samþykkt þann  
04 OKT. 2004

Byggingafráveitunni í Hafnarfirði  
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

*Samþ. Dan Kristm.*

| Útgáfa  | Breyting       | Dagsetning                                  | Hannað                                    |
|---|----------------|---|---|
|   |                |   |   |
|   |                |   |   |
|   |                |   |   |
| <b>Sveinbjörn Hinriksson</b><br>Byggingatæknifræðingur<br>Kt. 160651-2529<br>Brekkugötu 8 Hafnarfirði<br>Sími: 555-4008, 961-9851<br>Netfang: sveinh@sei.is |                | Staður<br><b>Daggarvellir 1 Hafnarfirði</b> | Skýring<br><b>Fráveitulagnir, Rúmmynd</b> |
| Hannað / Teiknað<br><i>Yon. Vign</i>  | Kvartí<br>1:50 | Dagsetning<br>17.9.04                       | Verður.<br>07-04<br>Tekn.nr.<br>2-07      |