



Skýringar

- Hæð rofa skal vera 110cm. frá fullfráengnu gólfi.
- Hæð rofa í hjónabergi sé 80cm.
- Hæð tengla L og F séu 20cm.
- DS. sé 130cm
- Hæð veggjósá sé 170cm.
- Hæð veggjósá í wc. og baði sé 200cm
- Hæð veggjósá í eldhúsi sé 150cm.
- Hæð tengla við eldavél sé 30cm.
- Hæð tengla við víftu sé 200cm.
- Hæð úti ljósa sé 170cm.
- Smáspennu og lágsennu tenglar skulu vera í sama ramma þar sem það á við.
- Málstraumur rofa og tengla sé 10A
- Rör séu 16mm plastpípur 1,5q
- Rör fyrir eldavél 20mm plastpípur og vír 4q
- Taka skal mál milliveggja skv. smíðateikningu.

Samþykkt þann
 04 OKT. 2004
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

Elys
 Raflagnateikningar

Engjahlíð 5 221 Hafn. Þórður Kristjánsson Rafv.m. kt. 040851-4969
 s. 565-4755 gsm. 897-6530 V. Elma Cates Tætnit. kt.131155-3529

Furuvellir 21 Hafnarfirði
 Lampaplan

Teikning nr. 665-04	Dagss: 16-09-04	Hannað: Þórður
Mkv: 1:50	Blað: 2 af 4	Teiknað: vec