



Undirstöður. Grunnmynd, 1:50

**Skýringar**

Almennar skýringar sjá blað 00-01  
 Undirstöður hvíla á köpp  
 Heð undirstöðu skal vera amk. 50 sm undir jarðvegisfirborði  
 Mesta álag á undirstöðu = 0,8 MPa  
 Fylling inn í sökkva skal vera frostfrí grús. Fyllingu skal byggja í 30 sm lögum með 60 kg víðrósieða 3 umferðir hvert lag.  
 Taka skal úrtök í undirstöður fyrir frænnisísögnun, sjá Samþykkt þann 04 OKT. 2004  
 Grunnlögn teikningu.  
 Öll mál eru í millimetrum

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
<b>Sveinbjörn Hinriksson</b> Byggingatæknifræðingur Kt. 160651-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-0851 Netfang: svennih@st.is		Staður <b>Eskivellir 5 Hafnarfirði</b> Skýring <b>Undirstöður</b>	
Hannað / Teiknað	Kvart	Dagsetning	Verk.
	1:50	29.9.04	42-04
			Teikn.nr. 1-01