

SKÝRINGAR

Ekki er reiknað með jarðvatnslögnum umhverfis húsið þar sem botnkóti er undir sjávarýfirborði á flóði. Veggir og plötur skulu þess í stað vera þétt og frágangur á undirstöðum þannig að það náist.

TÁKN FYRIR LAGNIR

- SKOLPLÖGN _____
- REGNVATSLÖGN _____
- JARÐVATNLSÖGN _____
- JARÐVATNS + REGNVATNSL. _____
- NEYSLUVATN _____
- BAKRENSLI HITAVEITU _____

GK=+1,65

1,45 | NF

GK=+1,70

100p1,0%

NF 1,42

SVELGUR,
DÆLA

SKÝRINGAR

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.

Áður en byrjað er á lagningu röra skal jafna undirlagið vandlega en undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag. Leggja skal rör með vandvirkni á sandlagið þannig að engar skemmdir verði á rörinu og það fái jafnan stuðning.


Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttihring. Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

FYLLT
SÖKKULRÝMI

Undirstöður Grunnmynd 1/50

BR.	DAGS.	EÐLI BREITINGA	SIGN.

Strandgata 43
Hafnarfirði
Grunnm. grunnl.

 Samþykkt þann
30 SEPT. 2004

DAGS. *Byggingafultrúinn í Hafnarfirði*
VERK NR. *F.h. Sigurbjartur Flattjósson*

TEIKN. NR. *201*

HANNAÐ SIG. ÞORLEIFSS. KT. 241148-3009

TEIKNAD
YFIRFARID *limur Alsteinn*

TÆKNIÞJÓNUSTA SIGURÐAR ÞORLEIFSSONAR ehf
STRANDGÖTU 11 220 HAFNARFIRÐI
SÍMI 555-4255 FAX 565-2875
E-mail taeknihjonusta@islandia.is