



Skýringar

Almennar skýringar sjá blað 00-01
 Steypa
 Bröttisflokkur: C25/28 samkv. ENV 206 (250)
 Vatnssementtala: skal vera minni en 0,55
 Loftmagn: 5-7%
 Sigmá: 60-80 mm

Timbur

Allt timbur í burðarvirki skal vera styrkleikaflokkað minnst K18 samkv. ÍST-DS 413 nema annað sé tekið fram á teikningum. Timbur sem leggst að eða í steypu skal fúaverja á vörðkenndan hátt. Leggja skal tjörupappa milli trés og steypu

Sampykkt þessi
 30 SEPT. 2004
 Byggingafulltrúinn í Hafni
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160851-2529 Brekku götu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 981-9851 Netfang: sveinh@sil.is		Staður Daggarvellir 1 Hafnarfirði	
Hannað / Tolknað <i>[Signature]</i>		Kvartí 1:50 1:20	Dagsetning 22.9.04
		Verkr. 07-04	Teiknr. 1-04