



ding í útbrún útveggja
itt K10 c/c 200
étt K10 c/c 300

Bendg í útbrún útveggja
Lórétt K10 c/c 200
Lórétt K10 c/c 300

Bena.
Lórétt.
Lórétt K

FÍFUELLIR 41

FÍFUELLIR 39

FÍFUELLIR 37

Veggir 1. hæð. Plata yfir 1. hæð. 1:50

Samþykkt þann
30 SEPT. 2004

Skýringar

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
Almennar skýringar sjá blað 00-01 F.h. Sigurbjartur Halldórsson
Stæpa
Brotþoleflokur: C25/28 samkv. ENV 206 (250)
Vatnssementstala: skal vera minni en 0,55
Lofmagn: 5-7%
Sigmál: 60-80 mm

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kl. 160651-2529 Brekkuvegur 6 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-6851 Netfang: svenrh@si.is		Stafr Fífuvellir 39,41 Hafnarfirði Skýring Veggir 1. hæð, Plata yfir 1. hæð	
Hannað / Tolknað	Kvart	Dagsetning	Verkr.
	1:50 1:20	29.9.04	24-04
			Teikn.nr. 1-04