



Bending í útbrún útveggja
Lárétt K10 c/c 200
Lóðrétt K10 c/c 300

Bending í útbrún útveggja
Lárétt K10 c/c 200
Lóðrétt K10 c/c 300

Sperrur 75x225 c/c 625

Sperrur 75x225 c/c 625

FÍFUVELLIR 41

FÍFUVELLIR 39

Veggir 2. hæð. þakvirki, 1:50

Skýringar

Almennar skýringar sjá blað 00-01
Stæpa
Brotþolsflokkur: C25/28 samkv. ENV 206 (250)
Vatnsementtala: skal vera minni en 0,55
Loftmagn: 5-7%
Sigmái: 60-80 mm

Samþykkt þann
30 SEPT. 2004

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Útgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
B1	Lögnum breytt í húsi nr. 41	23.8.04	S.H.
Sveinbjörn Hinriksson Byggingatæknifræðingur Kt. 160851-2529 Brotkúgötu 6 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 661-9851 Netfang: svennh@isli.is		Staður Fífuvellir 39,41 Hafnarfirði Skýring Veggir 2. hæð, þakvirki	
Hannað / Teiknað	Kvart	Dagsetning	Verk.
<i>Sveinbjörn Hinriksson</i>	1:50	23.8.04	24-04
			Teikn.nr. 1-06