



**Tákna fyrir lagnir**

- Skolplögn
  - Regnvatnslögn
  - Jarðvatnslögn
  - Jarðvatns+Regnvatnslögn
  - Neysluvatn
  - Bakrennslí Hitaveitu
- VS Vatnsalearni
  - HL Handlaug
  - BK Baðkar
  - SB Steypibað
  - EV Eldsaskur
  - pV Þvottavél
  - SV Skolvaskur
  - GNF Gegnumstreymisniðurfall
  - NF Niðurfall
  - FP Fallþípa
  - ÞN Þakniðurfall

**Skýringar**

Fráveitulagnir undir botnplötu og utan með húsi skulu vera úr PVC.  
 Grafar skal fyrir lögnum í fullþjappað fyllingaefti.  
 Undir og umhverfis rörin skal vera minnst 150 mm sandlag.  
 Lagnir skulu liggja á beignum ekki á málftum.  
 Skeyta skal rör með þar til gerðum þéttlínringjum.  
 Þess skal gett að rör geti þanist eðlilega.

Sampykkt þann  
 29 SEPT. 2004  
 Byggingafrúðrúnn (Hafnarfirði)  
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Utgáfa	Breyting	Dagsetning	Hannað
<b>Sveinbjörn Hinniksson</b> Byggingatæknifræðingur Kl. 1000651-2529 Brekkugötu 8 Hafnarfirði Sími: 555-4008, 861-9851 Netfang: sveinh@si.is		Staður <b>Drekjavellir 24 Hafnarfirði</b>	Skýring <b>Grunnlagnir</b>
Hannað / Tolknað	Kverdi	Dagsetning	Verkr.
<i>Sveinbjörn Hinniksson</i>	1:50 1:500	22. 9. 04	41-04
			Tolkn.
			2-01