



SKÍRINGAR

1. Öll mál eru gefin í sentimetrum.
2. Hæðir eru miðaðar við fullfrágengin gólf og miðja dás.
3. Hæð rofa er 110cm nema annars sé getið.
4. Hæð tengla 20cm nema annars sé getið.
5. Málstraumur rofa er 10A
6. Málstraumur tengla er 16A nema annars sé getið.
7. Öll rör eru 16mm og ídregin 1.5mm vír nema annars sé getið.
8. Að ljósum utahús skal leggja plastpípu ídregna með plaststreng.
9. Rofi og tengill hæð 110cm
10. Símatengill hæð 20cm
11. Loftnetstengill hæð 20cm
12. Reykskinjari

Byggingafultrúi Hafnarfjarðar
 Afgreitt þann
 09 JULI 2004
 H6

BREYTING	VERKEFNI	DAGS.
	FURUVELLIR 35	23.06.2004
	HAFNAFIRÐI	BLAÐ
	SMÁSPENNULAGNIR	4 AF 4
	HANNAD : Sigurður Jóhannsson Kt. 050767-5749	MAL. 1:50
		BLAÐASTÆRÐ
		A2