



Skýringar:

1. Öl mál eru gefin upp í sentimetrum.
2. Hæðir eru miðaðar við fullfrágangin gólf og miðja dás.
3. Hæð rofa er 105 cm, nema annars sé getið.
4. Hæð tengla er 20 cm, nema annars sé getið.
5. Málstraumur rofa er 10A.
6. Málstraumur tengla er 16A nema annars sé getið.
7. Öl rör eru 16 mm, og ídregin 1,5 mm, vír nema annars sé getið.
8. Að ljósum utanhúss skal leggja plastpípu ídregna með plaststreng.

9.  Rofi og tengill hæð 105 cm.

10.  Þrýstihnappur hæð 105 cm.

11.  Símatengill hæð 20 cm.

12.  Loftnetstengill hæð 20 cm.

Byggingatulltrúi Hafnarfjarðar  
Algröitt þann  
06 JULI 2004  
H6

BREYTING	VERKEFNI	DAGS.
	DAGGARVELLIR 13	07.02.2004
	HAFNARFJÖRDUR	BLAD 4 AF 10
	RAFLAGNIR 2. HÆÐ	MKV. 1:50
	TEIKNAD: <i>Ragnar Haraldsson</i>	BLADASTÆRD
	Ragnar Haraldsson	A1
	Kt. 260670-3449	