



Skýringar:

1. Öll mál eru gefin upp í sentimetrum.
2. Hæðir eru miðaðar við fullfrágengin gólf og miðja dós.
3. Hæð rofa er 105 cm, nema annars sé getið.
4. Hæð tengla er 20 cm, nema annars sé getið.
5. Málstraumur rofa er 10A.
6. Málstraumur tengla er 16A nema annars sé getið.
7. Öll rör eru 16 mm, og lóðregin 1,5 mm, vír nema annars sé getið.
8. Að ljósum utanhúss skal leggja plastpípu lóðregna með plaststreng.

9.  Rofi og tengill hæð 105 cm.

10.  Þrystihnappur hæð 105 cm.

11.  Símatengill hæð 20 cm.

12.  Loftnetstengill hæð 20 cm.

Byggingatulltrúi Hafnarfjarðar  
Algreitt þann  
06 JUL 2004  
H6

BREYTING	VERKEFNI	DAGS.
	DAGGARVELLIR 13	02.12.2003
	HAFNARFJÖRDUR	BLAÐ 6 AF 10
	SMÁSPENNA 1. HÆÐ	MKV. 1:50
	TEIKNAD: <i>Ragnar Haraldsson</i>	BLADAST/ERD
	Ragnar Haraldsson	<b>A1</b>
	Kt. 260670-3449	