

Skýringar:

1. Öl mál eru gefin upp í sentimetrum.
2. Hæðir eru miðaðar við fullfréngin gólf og miðja dós.
3. Hæð rofa er 105 cm. nema annars sé getið.
4. Hæð tengla er 20 cm. nema annars sé getið.
5. Málstraumur rofa er 10A.
6. Málstraumur tengla er 16A nema annars sé getið.
7. Öl rör eru 16 mm. og ídregin 1,5 mm. vír nema annars sé getið.
8. Að ljósum utanhúss skal leggja plastpípu ídregna með plaststreng.


9.  Rofi og tengill hæð 105 cm.

10.  Þrýstihneppur hæð 105 cm.

11.  Símatengill hæð 20 cm.

12.  Lofnetstengill hæð 20 cm.

Byggingatulltrúi Hafnarfjarðar
 Aigrent þann
 06 JULI 2004
 H6

	VERKEFNI DAGGARVELLIR 13 HAFNARFJÖRDUR SMÁSPENNA 2. HÆÐ	DAGS. 07.02.2004
		BLAÐ 7 AF 10
		MKV. 1:50
	TEIKNAD.  Ragnar Haraldsson Kt. 260670-3449	BLAÐASTÆRD A1
BREYTING		