



Byggingafultrúnn
Aforátt Lann
22 JUNÍ 2004
Ho

Steypa S300.
Sement > 350 kg/m³, vatnssementstala v/s < 0.55,
loftinnihald 5-6%, sigmál 80-100 mm.
Steypa og steypustyrktarstál KS40 skv. IST-14/DS-411.
Steypuhúla á jörnum í steypu í jörð minnst 40 mm.
Hönnun og framkvæmd verksins skal í samræmi við
gildandi staðla og reglugerðir.

Undirstöður á Þjappaðri fyllingu
þjoppukröfur E2>110MPa og E2/E1 < 2,5

Sjá snið og skýringar á bl. B002

- 1 Hekkur á plötu á sniði US
- 2 Brekkun á efnissíló og færsla á U6
- 3 Breyting á U7 og U8
- 4 U8 breytist snið U9 er nýtt og U7 inná blöð

Breytingar	HRINGHELLA 2, HAFNARFJ.	
Nr. Dags. Nafn	Verkfræðistofa Þráinn & Benedikt Laugavegi 178, 105 Rvk. Sími: 563 1770, 568 7775, Fax: 568-7701 Netfang: post@islandia.is	H.Þ.K. I. H.S. IS M. 1:100/20 Nr. B001
1 14.02.03 BS		
2 19.02.03 BS		
3 25.02.03 BK		Dags. Jan. '08
4 04.03.03 BK	Burðarvirki-Undirstöður	090638-4839

Upk