



SKÝRINGAR

- 1 BITI 50 X 200
- 2 MÚRBOLTI 12 X 180 M/M 800 NEMA VIÐ HORN AÐ 6METRUM M/M 600 mm
- 3 SKRÚFA 6,5 X 170 MEÐ TRAPIZUSKINNU OG HETTU KOMI Í HVERJA HÁBÁRU
- 4 POLYÚREDANFRAUÐ
- 5 BITAR 38 X 75
- 6 REKNAGLAR 8 X 100 mm M/M 700 mm
- 7 SKRÚFUR 6,5 X 35 2 ST Í HVERJA LÁGBÁRU
- 8 KROSSVIÐUR 15 mm
- 9 OLÚKÍTTI
- 10 BÁRUPÉTTILISTI
- 11 SKRÚFUR 6 X 60 M/M 300 mm

- 12 SKRÚFUR 4,8 X 17 Í HVERJA HÁBÁRU OG EÐA M/M 250 mm
- 13 SKRÚFA 6,5 x 170 Í HVERJA HÁBÁRU
- 14 RENUÁFELLA D-4
- 15 SKRÚFUR 4,8 x 38 4 ST Í HVERT RENNUBAND
- 16 RENNUBAND KOMI UNDIR AÐRAHERJA HÁBÁRU
- 17 ÁFELLA D-8 OG D-9
- 18 ÞAKBRÚNARÁFELLA D-5
- 19 ÁFELLA Á HÁBRÚN ÞAKS D-1
- 20 KJÖLLOK BEYÐ
- 21 REKNAGLAR NAILFIX 4,5 X 45 M/M 250 mm
- 22 DRAGHNOÐ 4,8 X 14,5 M/M 250 mm
- 23 TJÖRUPAPPI
- 24 75 mm ÞÉTTULL

Byggingatráú Hámarfjarða
Alfreitt þann
22 JUNI 2004
Hó

Tark
Viðfarinn og samræmdur uppdráttur. sbr. gr. 17.2 og 19.2 í Byggingarreglugerð

Númer	Dags	Skýring breytingar	Br. af
ÖLL AFNOT OG AFRITUN TEIKNINGAR AÐ HLUTA EÐA Í HEILD ER HÁÐ SKRIFLEGU LEYFI LÍMTRÉS HF.			
<p>LÍMTRÉ HF. Tæknidælið Viðarhólfa 20, 110 Reykjavík t. 700482-0229 Sími 530 6000 Fax 530 6019</p>		<p>MKV. 1:2 DAGS. 14/03/03 VERKNR. 003020034 TEIKN. HE REIKN. SG YFIRF. SG</p>	<p>ÚTGÁFA NR. 1 NR. TEIKNINGA 409 DAGS. ÁRITUN 3.07.2003 DAGS. ÁRITUN</p>
<p>HEITI VERKS: Hringhella 2 Steypustöð</p>		<p>NAFN HÖNNUÐAR Sigurður Guðjónsson Byggingatæknifræðingur 160553-3599</p>	<p>409</p>
<p>HEITI TEIKNINGAR einingar á þak Deili Þakkanntur</p>		<p>ÁRITUN HÖNNUÐAR <i>Sigurður Guðjónsson</i> ÁRITUN SAMRÆM.HÖNNUÐAR</p>	<p>DAGS. ÁRITUN 3.07.2003 DAGS. ÁRITUN</p>