



SKÝRINGAR

- 1 BITI 50 X 200 B-1
- 2 MÚRBOLTI 12 X 180 mm M/M 800
ENN 600mm 6 m ÚT FRÁ HORNUM
- 3 SKRÚFA 6,5 X 110 M/M 800 mm
- 4 POLYÚREÐANFRAUÐ
- 5 BITAR 38 X 75 mm
- 6 BITI 38 X 14,8 mm
- 7 REKNAGLI 8 X 100 M/M 700 mm
- 8 BMF 90

- 9 KROSSVIDUR 15 mm
- 10 SKRÚFUR 6 X 60 mm M/M 300 mm
- 11 GAFLÁFELLA D-3
- 12 SKRÚFA 4,8 X 17 M/M 250 mm
- 13 OLÍUKÍTTI
- 14 ÁFELLA D-7
- 15 DRAGHNOÐ 4,8 X 14,5 M/M 250 mm
- 16 REKNAGLAR NAILFIX 4,5 X 45 mm M/M 250 mm
- 17 TJÖRUPAPPI
- 18 75 mm ÞÉTTULL

Byggingafráttíðing
Alfreitt þann
22 JUNI 2004
Hó

Tark
Yfirfarinn og samráðundur uppráttur, sbr.
gr. 17.2 og 18.2 í byggingarreglugerð
[Signature]

Númer	Dags	Skýring breytingar	Br. af

<p>LÍMTRÉ HF. Tæknidælt Viðarhöfða 20, 110 Reykjavík t. 700482-0229 Sími: 530 6000 Fax: 530 6019</p>	MKV.	DAGS.	VERKNR.	ÚTGÁFA NR.
	1:2	14/03/03	03020034	1
TEIKN.	REIKN.	YFIRF.	NR. TEIKNINGA	
HE	SG	SG		
HEITI VERKS:	NAFN HÖNNUÐAR			408
Hringhella 2 Steypustöð	Sigurður Guðjónsson Byggingatæknifræðingur 160553-3599			
HEITI TEIKNINGAR	ÁRITUN HÖNNUÐAR			DAGS. ÁRITU
einingar á þak	<i>[Signature]</i>			3.07.2003
Deili Þakkanntur	ÁRITUN SAMRÆM.HÖNNUÐAR			DAGS. ÁRITU