



Skýringar.  
 Bendistál er kambstál Ks50 auðkennt með K.og se bending lögd í samræmi við sniðmyndir og texta.  
 Gólfplata bendist # með K10c/c250 og er mælt milli miðlína á bendistöngum.  
 Steypa er S250skv ÍST10  
 Sigmál er 6-8cm  
 V/S- hlutfall <0,55.  
 Loftinnihald 5-6%  
 Minnsta sementsmagn í steypu 300 kg/m<sup>3</sup>.  
 Alla steypu skal titra þegar hún er lögd.

**Sambýkkt þann**  
**29 MARS 2004**  
 Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
 E.h. Sigurbjartur Halldórsson

Breyting nr.	Dagsetning	Það sem breytist	Hönnuður.

Byggingarstaður: <b>Furuvellir 14. Hafnarfirði.</b>			
Verkefni.	Burðarvirki-Undirstöður.		Mælikvæði Útg.
			1:50, 1:20 1.
Verk nr.	Blad nr.	Dags.	Veffang
0315	2.01	marz 2004	stadalhus@xnet.is
<b>Teiknistofan Staðalhus Síðumúla 31.</b>			
Hönnuður	sími 581-3141.	Ad hönnuður/samræming	sími
<i>Sigurvaldur Kristjánsson</i>	201137-314.9	<i>Sigurvaldur Kristjánsson</i>	8

Heimáðar og heimtaugar.  
 Afrennsli hitaveitu tengist í regnv.br.