



Skýringar.
 Allt efni í lögn sé Rb-vottað.
 Leidslur í grunn, auðkenndar með pvc eru úr stífu polyvinylclorid og er innra þvermál leidslu og hallatala í o/oo merkt á grunnmynd. Leidslur auðkenndar með St eru úr steinsteypu og er innra þvermál og hallatala merkt á grm. Leidslur liggja í sandlagi og séu amk 15cm sandlag kringum leidslu. Pipur liggja á belgum í fullri lengd og eru settar saman með hölkskeytum og þétt með gúmmihring/blöðku. Allar stefnubreytingar skal gera með tengistykkjum, en milli stefnubreytingarpunkta sé leidsla bein. Þar sem leidsluendi kemur uppúr gólfplötu, skal setja úrtak, ramma 20x20cm kringum leidsluenda, svo unnt sé að fínstilla leidslu við tæki. Um frágang á fyllingu fer eftir ÍST-65, en um fráveitilögn innanhúss skv ÍST-68.

Samþykkt þann
29 MARS 2004
 Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Nr	Dags.	Breyting	Höfnuður	Ántun

Byggingarstaður: **Furuvellir 14, Hafnarfirði.**

Verkefni: **Fráveitilögn, leidslur í grunn og utanhúss.** Málkvæði: **1:50, 1:500** Útgáfa: **1.**

Verk nr: **0315** Tekning nr.: **3.01** Dagsfelling: **márz 2004.** Veffang: **stadalhus@xnet.is**

Teiknistofan Stadhús Síðumúla 31.
 Höfnuður: *[Signature]* *[Signature]*