



Samþykkt þann

30 MARS 2004

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Skýringar.
 Rofar í hæð 105cm, tenglar í hæð 20cm nema annað sé tekið fram á teikningu.
 Fyrir útljós sé notaðar veggdósir 50mm.
 Vír í 10A grein sé 1,5q.
 Vír í 16A grein sé 1,5q.
 Vír í 20A grein sé 2,5q.
 Vír í 25A grein sé 4q.
 Jarðvír fyrir böð og sturtubotana 6q.
 Lagnir séu 16mm rör nema annað sé tekið fram.
 Lagnir fyrir síma og loftnet séu 20mm og dregið saman í rör.
 Loftnet og sími sé lagt í stjórnutengingu mest séu 2tenglar á hverjum legg.
 Lagnir fyrir inntök séu 50mm pvc rör dýpt 70cm.

16.02.04.
[Signature]

[Signature]
 Fífuvellir 192-23
 Hafnarfirði
 Raflagnateikning 2hæð mkv 1:50
 Hannað Jónas Stefánsson
 kt271258-4459
 Dagsetn Febrúar 2004 teikn 2 af 5
 Breyting