



Samþykkt þann

30 MARS 2004

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
Fh. Sigurbjartur Halldórsson

Skýringar.

Rofar í hæð 105cm, tenglar í hæð 20cm nema annað sé tekið fram á teikningu.

Fyrir útiljós sé notaðar veggdósir 50mm.

Vír í 10A grein sé 1,5q.

Vír í 16A grein sé 1,5q.

Vír í 20A grein sé 2,5q.

Vír í 25A grein sé 4q.

Jarðvír fyrir böð og sturtubotana 6q.

Lagnir séu 16mm rör nema annað sé tekið fram.

Lagnir fyrir síma og loftnet séu 20mm og dregið saman í rör.

Loftnet og sími sé lagt í stjörnutengingu mest séu 2tenglar á hverjum legg.

Lagnir fyrir inntök séu 50mm pvc rör dýpt 70cm.

Fífuvekkir <del>18-21</del> -23
Hafnarfirði
Smáspennuteikning 1hæð mkv 1:50
Hannað Jónas Stefánsson
kt271258-4459
Dagsetn Febrúar 2004 tekn 4 af 5
Breyting

16.02.04.  
Reisla