



Samþykkt þann  
30 MARS 2004

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Skýringar.  
Rofar í hæð 105cm, tenglar í hæð 20cm nema annað sé tekið fram á teikningu.  
Fyrir útiljós sé notaðar veggdósir 50mm.  
Vír í 10A grein sé 1,5q.  
Vír í 16A grein sé 1,5q.  
Vír í 20A grein sé 2,5q.  
Vír í 25A grein sé 4q.  
Jarðvír fyrir böð og sturtubotana 6q.  
Lagnir séu 16mm rör nema annað sé tekið fram.  
Lagnir fyrir síma og loftnet séu 20mm og dregið saman í rör.  
Loftnet og sími sé lagt í stjörnutengingu mest séu 2tenglar á hverjum legg.  
Lagnir fyrir inntök séu 50mm pvc rör dýpt 70cm.

16.02.04.  
16.02.04.  
Jonas Stefánsson  
Fífuvellir 21-23  
Hafnarfirði  
Raflagnateikning 1 hæð mkv 1:50  
Hannað Jónas Stefánsson  
kt271258-4459  
Dagsetn Febrúar 2004 teikn 1 af 5  
Breyting