



 Samþykkt þann  
30 MARS 2004

Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Skýringar.  
 Rofar í hæð 105cm, tenglar í hæð 20cm nema annað sé tekið fram á teikningu.  
 Fyrir útilljós sé notaðar veggdósir 50mm.  
 Vír í 10A grein sé 1,5q.  
 Vír í 16A grein sé 1,5q.  
 Vír í 20A grein sé 2,5q.  
 Vír í 25A grein sé 4q.  
 Jarðvír fyrir böð og sturtubotana 6q.  
 Lagnir séu 16mm rör nema annað sé tekið fram.  
 Lagnir fyrir síma og loftnet séu 20mm og dregið saman í rör.  
 Loftnet og sími sé lagt í stjórnutengingu mest séu 2 tenglar á hverjum legg.  
 Lagnir fyrir inntök séu 50mm pvc rör dýpt 70cm.

16.02.04  
*person*

  
 Þífuvelir 21-  
 Hafnarfirði  
 Raflagnateikning 2hæð mkv 1:50  
 Hannað Jónas Stefánsson  
 kt271258-4459  
 Dagsetn Febrúar 2004 teikn 2 af 5  
 Breyting