



INNTAKSRÖR 3X50MM  
DÝPT 70CM



Samþykkt þann

30 MARS 2004

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði  
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Skýringar.  
Rofar í hæð 105cm, tenglar í hæð 20cm nema annað sé tekið fram á teikningu.  
Fyrir útljós sé notaðar veggdósir 50mm.  
Vír í 10A grein sé 1,5q.  
Vír í 16A grein sé 1,5q.  
Vír í 20A grein sé 2,5q.  
Vír í 25A grein sé 4q.  
Jarðvír fyrir böð og sturtubotana 6q.  
Lagnir séu 16mm rör nema annað sé tekið fram.  
Lagnir fyrir síma og loftnet séu 20mm og dregið saman í rör.  
Loftnet og sími sé lagt í stjörnutengingu mest séu 2tenglar á hverjum legg.  
Lagnir fyrir inntök séu 50mm pvc rör dýpt 70cm.

16/204.  
*[Handwritten signature]*

<i>[Handwritten signature]</i>	
Fífuvellir 19- <del>24</del>	
Hafnarfirði	
Raflagnateikning 1 hæð mkv 1:50	
Hannað Jónas Stefánsson	
kt271258-4459	
Dagsetn Febrúar 2004 teikn 1 af 5	
Breyting	