



Samþykkt þann

30 MARS 2004

Byggingafultrúinn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Skýringar.
Rofar í hæð 105cm, tenglar í hæð 20cm nema annað sé tekið fram á teikningu.
Fyrir útljós sé notaðar veggdósir 50mm.
Vír í 10A grein sé 1,5q.
Vír í 16A grein sé 1,5q.
Vír í 20A grein sé 2,5q.
Vír í 25A grein sé 4q.
Jarðvír fyrir böð og sturtubotana 6q.
Lagnir séu 16mm rör nema annað sé tekið fram.
Lagnir fyrir síma og loftnet séu 20mm og dregið saman í rör.
Loftnet og sími sé lagt í stjórnutengingu mest séu 2tenglar á hverjum legg.
Lagnir fyrir inntök séu 50mm pvc rör dýpt 70cm.

Jónas Stefánsson

Fífuvellir 19-~~21~~
Hafnarfirði
Raflagnateikning 2hæð mkv 1:50
Hannað Jónas Stefánsson
kt271258-4459
Dagsetn Febrúar 2004 teikn 2 af 5
Breyting

16/02 04
Arndís