



Samþykkt þann

30 MARS 2004

Byggingafrulltrúinn í Hafnarfirði
Eh. Sigurbjartur Halldórsson

Skýringar.
 Rofar í hæð 105cm, tenglar í hæð 20cm nema annað sé tekið fram á telkningu.
 Fyrir útiljós sé notaðar veggdósir 50mm.
 Vír í 10A grein sé 1,5q.
 Vír í 16A grein sé 1,5q.
 Vír í 20A grein sé 2,5q.
 Vír í 25A grein sé 4q.
 Jarðvír fyrir böð og sturtubotana 6q.
 Lagnir séu 16mm rör nema annað sé tekið fram.
 Lagnir fyrir síma og loftnet séu 20mm og dregið saman í rör.
 Loftnet og sími sé lagt í stjörnutengingu mest séu 2tenglar á hverjum legg.
 Lagnir fyrir inntök séu 50mm þvgr rör dýpt 70cm.

| |
|-----------------------------------|
| Fífuvellir 19-23 |
| Hafnarfirði |
| Smáspennuteikning 1hæð mkv 1:50 |
| Hannað Jónas Stefánsson |
| kt271258-4459 |
| Dagsetn Febrúar 2004 teikn 4 af 5 |
| Breyting |

16.02.04.
[Handwritten signature]