



Skýringar:

Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og ÍST 67.

Allar leiðslur þrýstiprófaðar með 6 bar.

Lagnir fyrir heitt vatn eru steyptar í plötu undir járnagrind en lagnir fyrir kalt vatn eru lagðar í sandlag undir einangrun.

Málsetningar miðast við sökkul.

Lagnaefni:
 Neðri hæð: PP-R plastpípur, stærðir sjá teikn.
 Efri hæð: Pex rör í rör kerfi, stærðir: sjá teikn.
 Ómálsettir pípur eru Ø15mm.
 Sýnilegar lagnir frá inntaki að deiligrindum,
 Mapress ryðfrítt DN20

HL: Handlaug SV: Skolvaskar
 EV: Eldhúsvaskur BK: Baðkar
 VS: Vatnssalerni SB: Steypibað

Kalt vatn: _____
 Heitt vatn: _____

Samþykkt þann
29 MARS 2004
 Byggingafulltrúinn í Hafnarfirði
 F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Bj. Ósmir
 Kt. 110457-2789
BATTERIÐ
 ARKITEKTAR

A			
Br:	Hverju breytt:	Dags.	Kvittun:
Verk:	Erluás 37 Hafnarfirði	Frumstærð:	Blað nr: 531
Hluti:	Lagnir	Nr:	02 040
	Neysluvatn á efri hæð	Hann:	GRG
		Teikn:	GRG
Dags:	3. október 2002	Mkv:	1:50

VGS VERKFRÆÐISTOFA
 GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF
 AUSTURVEGI 42, 2.HÆÐ, 800 SELFOSSI
 Sími: 482 2805, Fax: 482 3818
 NETFANG: VGS@VGS.IS