



Ofnar:

,7143x; Ofn 201 er af gerðinni 22-600, lengd 1600.

Ofnar 100-103 eru s.k. handklæðaofnar og einungis notaðir til þurrkunar en ekki til beinnar upphitunar. Stærð þeirra og afl skiptir því ekki höfuðmáli og veljist því í samráði við húseigendur.

Skýringar:

Gluggar: Tvöfalt gler, Sökkjar: 75mm plast, Gólfplata: 75mm plast, Veggir: 150mm ull, Þak: 200mm

Stútar ofna og lokar séu skv. ofnaskrá, og einnig afköst. Allar lagnir séu í samræmi við gildandi reglugerðir og *FS76*

Lagnaefni:

Svart stál DN15, frá inntaki að varmaskipti og frá varmaskipti að ofnum: svart stál, stærðir sjá teikn. Lagnir einangrist með 20mm glerullahólkum.

Hitalögn framrás: _____

Hitalögn bakrás: _____

Samþykkt þann 29 MARS 2004

Byggingafrúnn í Hafnarfirði
Pih. Sigurbjartur Halldórsson

A		
Br:	Hverju breytt:	Dags. Kvittun:
Verk:	Erluás 37 Hafnarfirði	Frumstærð: A2 Blað nr: 561
Hluti:	Lagnir Hitalagnir á efri hæð	Nr: 02 040 Hamn: GRG Teikn: GRG
Dags:	3. október 2002	Mkv: 1:50

Dr. Björn
BATTERIÐ
ARKITEKTAR

VGS VERKFRÆÐISTOFA
GUÐJÓNS P. SIGFÚSSONAR EHF
AUSTURVEGI 42, 2. HÆÐ, 800 SELFOSSI
SÍMI: 482 2805, FAX: 482 3818
NETFANG: VGS@VGS.IS