



JÁRN Í PLÖTU YFIR NEDRI HÆÐ
GRUNNMYND
MKV. 1:50

SKÝRINGAR:

Sjá almennar skýringar á teikningu 600.
Sjá smá á teikningu 604.

Jámbeding steypra veggja:
Steypta útvegi skal jámbenda með einföldu neti #K10 c/c 25er komi í ytri brún veggja.
Steypta innvegi skal jámbenda með einföldu neti #K10 c/c 25 er komi í miðjan vegg.
Umhverfi öll múrop komi 2K12 er ná minnst 50 sm út fyrir op; nema að annað komi fram á teikningum.

Í úthornum plötu, merkt **A** á teikningu komi aukabending #K10 c/c 20 L=140 í þáðar brúnir plötu.

Samþykkt þann
25 MARS 2004
Byggingafrúnn í Hafnarfirði
F.h. Sigurbjartur Halldórsson

Br. nr.	Dogs.	Af.	Breyting
(A)			
(B)			
(C)			
(D)			

TEIKNISTOFAN TORGÍÐ
RÁÐGJÖF - HÖNNUN - EFTIRLIT

ARMÓLI 36, 108 REYKJAVÍK, Sími 568-8866, FAX 568-8878
 Þorsteinn Friðþjófsón, Magnús Þ. Guðmundsson,
 byggingateknifræðingur, Innviðsarkitekt.
 Kt. 211055-5299, Kt. 240654-5559

BURKNAVELLIR 23
HAFNARFJÖRÐUR

Tekningarheiti: JÁRN ?PLÖTU YFIR NEDRI HÆÐ
GRUNNMYND

Dogs. 06.11.2003. Kvarð 1:50
 Hannab ÞF Teknað ÞF Samb. *Spektan*
 Verkr. 03-812 Tekn.nr. 603 Breyt.nr.